

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 357-00-005**

Budowa: Kazimierz Biskupi  
 Obiekt: Klasztor-schody zewnętrzne  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe

PRZEDMIAR 357-00-005

Strona 1

20-06-2024

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Wywozy				
1	490	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	6,753
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Elem. betonowe	3,948		3,948
	2	Elem. ceglane	2,805		2,805
1	500	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,753
1	510	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x15	m <sup>3</sup>	6,753
1	520	MAT 1690001	Koszty utylizacji i składowania	m <sup>3</sup>	6,753
2	Schody				
2	560	KNR 401-13-06-01-00	Demontaż konstrukcji i balustrad schodowych	szt	1,000
2	570	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	3,948
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozbiórka schodów	$(4,0*2,80+2,70*2*2,80)*0,15$		3,948
2	580	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,805
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mur oporowy	$(4,0*1,65+1,65*2,80)*0,25$		2,805
2	590	KNR 401-02-03-01-03	Uzupełnienie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z betonu B-30	m <sup>3</sup>	0,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ława pos ścianę	$(4,0+2,80*2)*0,25*0,25$		0,600
2	600	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m <sup>2</sup>	2,820
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Izolacja	$9,40*0,30$		2,820
2	610	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,380
2	620	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m <sup>2</sup>	9,380
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Izolacja	$1,40*2,70+1,40*4,0$		9,380
2	630	KNR 202-09-08-01-00	Tynk szlachetny nakrapiany na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	9,380
2	640	KNR 202-02-18-01-10	Stopnie beton zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	4,474
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Schody	$(2,70*2,80*2+4,0*2,80)*0,17$		4,474
2	650	KNR 202-11-06-07-00	Zbrojenie płyty schodowej	m <sup>2</sup>	26,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Płyta	$2,70*2,80*2+4,0*2,80$		26,320
2	660	KNR 202-11-09-02-00	Obłożenie schodów płytkami prefabrykowanymi lastryko	m <sup>2</sup>	34,160
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obłożenie schodów	26,32		26,320
	2	Obłożenie schodów-podstopnice	$(2,80*10*2)*0,14$		7,840
2	670	KNR 202-12-19-03-01	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m <sup>2</sup> (szt)	szt	4,000
2	680	KNR 202-12-07-05-01	Montaż balustrady po remoncie schodów-stara odnowiona	metr	9,400