

PRZEDMIAR INWESTORSKI 357-00-003

Budowa: Kazimierz Biskupi
 Obiekt: Klasztor- Wieża
 Rodzaj robót: Roboty remontowe

PRZEDMIAR 357-00-003

Strona 1

20-06-2024

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Rusztowanie				
1	10	KNR 202-16-21-05-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "pletta KOMBİ" wys do 30 m	m ²	804,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rusztowanie	(6,20+7,20)*2*30,0		804,000
1	20	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	804,000
1	30	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m ²	804,000
1	40	KNR 202-16-21-03-00	Daszki ochronne drewniane pokryte plytami pilśniowymi i folią polietylenową	m ²	18,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Daszki	(2,0*6,0)+(2,0*3,0)		18,000
1	50	KNR 202-16-13-05-10	Rusztowanie zewn przyścienne wys 30 m - wykonanie uziomu sztucznego	m ²	804,000
2	Rozbiórki				
2	60	PKZ 1905-07-02-15-00	Rozebranie gontu podwójnego przy nachyl połąci pow 120%	m ²	87,690
2	70	PKZ 1905-07-02-06-00	Rozebranie deskowania przy nachyl połąci pow 120%	m ²	87,690
2	80	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	29,570
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obróbki-wieża	2,5*2,5		6,250
	2	Obróbki-wieża-ściana	1,0*(6,03+5,63)*2		23,320
2	90	PKZ 1905-07-01-01-00	Rozbiórka konstrukcji drewnianej nie przeznaczonej do ponow montażu	m ³	17,968
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Konstrukcja	0,22*0,25*128*6,5*0,3		13,728
	2	Konstrukcja	0,22*0,25*8*2,5*0,30		0,330
	3	Konstrukcja	0,23*0,29*4*3,5*0,30		0,280
	4	Konstrukcja	0,22*0,25*20*5,60*0,30		1,848
	5	Konstrukcja	0,22*0,25*20*5,10*0,30		1,683
	6	Konstrukcja	0,22*0,25*4*1,5*0,30		0,099
2	100	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozebranie	1,98*2		3,960
2	110	PKZ 1912-01-03-01-00	Demontaż i montaż po naprawie żaluzji drewnianych	szt	32,000
4	Roboty nowe				
4	120	PKZ 1905-04-02-01-00	Więźba dachowa wież na rzucie kwadratu,koła i wielobo (Rob)	m ³	17,968
4	130	PKZ 1905-04-02-01-01	Więźba dachowa wież na rzucie kwadratu,koła i wielobo (Mat)	m ³	17,968
4	140	PKZ 1905-02-02-01-00	Konstr szkielet muru z krawędz o przekr do 250 cm ² (Rob)	metr	9,618
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mur	0,30*0,30*14*8,20*0,3		3,100
	2	Mur	0,30*0,19*7*8,20*0,3		0,982
	3	Mur	0,29*0,27*6*8,20*0,3		1,156
	4	Mur	0,24*0,22*8*8,60*0,3		1,090
	5	Mur	0,26*0,24*14*6,53*0,3		1,711
	6	Mur	0,26*0,24*14*6,03*0,3		1,580
4	150	PKZ 1905-02-02-01-01	Konstr szkielet muru z krawędz o przekr do 250 cm ² (Mat)	m ³	9,618
4	160	PKZ 1905-05-07-03-00	Szalowanie połąci cebulasto-kopulastych (wież)	m ²	87,690

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	170	KNR	202-05-17-02-50 Pokrycie dachu gontem - impregnowaną, przybicie łąt	m ²	87,690
4	180	KNR	202-05-17-02-50 Pokrycie dachów gontem - impregnowaną, przybicie łąt	m ²	87,690
4	190	KNR	401-05-14-01-00 Pokrycie 1x papą	m ²	87,690
4	200	PKZ	1906-01-05-08-00 Pokrycie wież gontami z nakładką 10x48 cm wycinanie pow 50%	m ²	87,690
5 Roboty remontowe - Wieża -mur góra Mur Pruski					
5	210	PKZ	1904-02-09-03-00 Naprawa powierzchni murów - wykucie i wymiana 5 cegieł	szt	18,000
5	220	PKZ	1904-04-01-04-00 Spoinowanie murów	m ²	189,592
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Spoinowanie	(6,03+5,63)*2*8,13		189,592
5	230	KNR	401-03-04-01-00 Uzupelnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przemurowanie ściany w rozebranych polach	(0,90*1,10)*8*0,25*2		3,960
5	240	WKNR	W401-08-16-01-10 Ręczne szlifowanie belek muru wieży x2	m ²	98,985
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belki	0,30*14*8,20		34,440
	2	Belki	0,19*7*8,20		10,906
	3	Belki	0,29*6*8,20		14,268
	4	Belki	0,24*8*8,60		16,512
	5	Belki	12,56*7*0,26		22,859
5	250	KNR	202-15-09-01-10 Malowanie belek drewnianych -bejcowanie	m ²	197,970
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Malowanie	98,985*2		197,970
5	260	KNR	202-06-38-01-00 Uzupelnienie połączeń drewna z cegłą	metr	659,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Połączenia	(98,985/0,3)*2		659,900
6 Roboty remontowe - Wieża -dół					
6	270	KNR	B002-01-21-01-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m ²	131,605
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wieża	(5,85+6,63)*2*6,12-(4,5*3,5)*2+(4,5*2,3)		131,605
6	280	KNR	B002-01-21-02-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru	m ²	131,605
6	290	KNR	B002-01-21-03-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	131,605
6	300	KNR	B002-01-27-01-00 Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m ²	131,605
6	310	KNR	B002-01-29-05-00 Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem ASOLIN WS podłoża mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa	m ²	131,605
6	320	KNR	B002-01-30-01-00 Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa	m ²	131,605
6	330	KNR	B002-01-22-01-00 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych THERMOPAL SR44 lub SR22 grubości 2cm	m ²	131,605
6	340	KNR	B002-01-24-01-00 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm	m ²	131,605
6	350	PKZ	1908-01-14-07-00 Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm-gzysm	metr	23,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gzysm	(6,03+5,63)*2		23,320
6	360	PKZ	1923-01-07-06-00 Gzysmy profilowane z bl tytan-cynk 0,6 mm szer ponad 40 cm	m ²	23,320
6	370	PKZ	1904-03-03-04-00 Sklepienie cylindryczne -naprawa	m ²	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Uzupelnienie i naprawa	6,0*2,5		15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	380	KNR	B002-01-21-01-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku - wewn wieży	m ²	98,897
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wewn wieży	5,83*3,80*3+5,83*2,5+2,35*2*3,80		98,897
6	390	KNR	B002-01-21-02-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru	m ²	98,897
6	400	KNR	B002-01-21-03-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	98,897
6	410	KNR	B002-01-27-01-00	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m ²	98,897
6	420	KNR	B002-01-30-01-00	Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa	m ²	98,897
6	430	KNR	B002-01-22-01-00	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych THERMOPAL SR44 lub SR22 grubości 2cm	m ²	98,897
6	440	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	98,897
7 Sztukateria						
7	450	PKZ	1909-01-01-04-05	Listwy profilowane ciągnione zapr półszlach szer do 20 cm	metr	2,500
7	460	KNR	202-09-12-07-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm-pilastry	metr	83,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pilastry	5,20*4*4		83,200
7	470	PKZ	1909-07-10-09-01	Montaż - sztukaterii	szt	6,000
7	480		000-10-00-00-00	Demontaż i montaż tablic informacyjnych i kartusza + zegar	szt	5,000
8 Wywozy						
8	490	KNR	401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	6,592
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6/10	131,605*0,02		2,632
		2	5/30	3,96		3,960
8	500	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	6,592
8	510	KNR	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x15	m ³	6,592
8	520	MAT	1690001	Koszty utylizacji i składowania	m ³	6,592
8	530	KNR	401-01-08-01-00	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	21,476
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drewno	17,968		17,968
		2	Drewno-gont	87,69*0,04		3,508
8	540	KNR	401-01-08-04-00	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km x15	m ³	21,476
8	550	MAT	3950099	Koszty składowania i utylizacji	m ³	21,476
9 Stolarka drzewiowa						
9	690	KNR	202-10-26-06-00	Konserwacja i naprawa stolarki drzewiowej wejście do wieży + demontaż i montaż	m ²	4,756
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drzwi	2,49*1,91		4,756